F-AA-1

A.N. "APELE ROMANE"
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
BUZAU - IALOMITA
Inreg. Nr. DTMEIRA-AAGA / 13480
Din 10.11.2026

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Nr. 78 din 10.11. 2026

Privind proiectul:

"MODERNIZAREA DEPOZITULUI DE CARBURANȚI - LUBRIFIANȚI DE AVIAȚIE ȘI A INSTALAȚIEI AÎ AFERENTE DIN CAZARMA 329 BOBOC"

COD LUCRARE 2020-I-329 D

sat Boboc, comuna Cochirleanca, județul Buzău

Bazinul hidrografic: Buzău
Cod cadastral: XII - 1.082.31.00.00.0 - curs de apă: râul Câlnău

I. DATE GENERALE

Solicitantul avizului:	**UNITATEA MILITARĂ 02248 Bucureşti** Strada Drumul Taberei, nr. 7 H, sector 6, municipiul București C.F.: 12859080 Telefon: 021-318.53.67
Beneficiarul de investiție:	**UNITATEA MILITARĂ 01838 BOBOC** **(BAZA AERIANĂ DE INSTRUIRE ȘI FORMARE A PERSONALULUI AERONAUTIC "Aurel Vlaicu")** Strada Aviatorilor, nr. 31, localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, județul Buzău. Telefon: 0238-719.107; Fax: 0238-718.879
Proiectant de specialitate:	**HIGH QUALITY ENGINEERING S.R.L.** Strada Primaverii, nr. 114A, sat Joița, comuna Joița, județul Giurgiu. Telefon: 0754-056.070 Cod înregistrare: RO 33560179; Reg. Comerțului: J 52/431/2014, Certificat de atestare nr. 438/12.09.2024, eliberat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Amplasamentul lucrării:	localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, județul Buzău, incinta A: T 2; 63; 64, P 9; 10; 11; 566; 567; 568, 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577, incinta cazărmii 329 Boboc.

Adresă de corespondență:
Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău
Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447
Fax: +4 0238 427 237
Email: dispecerat.ababi@dabi.rowater.ro

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU-IALOMITA VIZAT SPRE NESCHIMBARE 2

Capacităţi propuse:	Depozit de carburanţi cu patru rezervoare de stocare (în componenţă), cilindrice, cu o capacitate de 30.000 litri fiecare.
Situaţia inundabilităţii terenului:	Zonă neinundabilă.
Situaţia juridică a terenului:	Domeniul public al statului în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
Amplasare în arie naturală:	Obiectivul nu este amplasat în arie naturală protejată.

I. CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE

Amplasamentul propus pentru implementarea obiectivului de investiţii se afla în incinta cazărmii 329 Boboc, în extravilanul comunei Cochirleanca, judeţul Buzău.

Proiectul se desfăşoară pe amplasamentul existent al depozitului C.L., cu suprafaţa de aproximativ 43 585 mp.

Sunt propuse instalaţii noi pentru AVGAS 100LL şi JET A1, reţele tehnologice şi de utilităţi, instalaţii de securitate la incendiu, construcţii tehnice, drumuri şi platforme, precum şi demolarea instalaţiilor scoase din funcţiune.

Terenul este situat în localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, incinta A: T 2; 63; 64, P 9; 10; 11; 566; 567; 568, 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577, incinta cazărmii 329 Boboc.

Principalul curs de apă din zona este râul Câlnău.

Accesul în zona de amplasare a obiectivului se realizează din DJ 220 în DC 136.

II. SITUAŢIA EXISTENTĂ

Depozitul C.L. - Benzină Aviaţie a fost dat în folosinţă în anul 1987 şi până în prezent nu a suportat nici o reparaţie capitală sau majoră. În prezent, mijloacele existente în cazarma 329 Boboc nu pot asigura desfaşurarea în condiţii optime şi de siguranţă a misiunilor specifice privind alimentarea cu benzină de aviaţie pentru aeronavele Bazei de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic.

III. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI

Pentru realizarea unor capacităţi de stocare a carburanţilor conform legislaţiei, se realizează 4 rezervoare.

IV. ELEMENTE DE CORELARE ŞI COORDONARE

- Certificat de Urbanism nr. A 1081 din 19.06.2026, eliberat de Ministerului Apărării Naţionale - Directia Domenii si Infrastructuri.
- Adresa nr. 10194/24.08.2026, emisă de către Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate - Direcţia Judeţeană de Mediu Buzău.
- Proces verbal - Comisia de Avizare Tehnică - Comitet Special Constituit - nr. 10697 din 08.09.2026, emis de către Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate - Direcţia Judeţeana de Mediu Buzău.
- Adresa nr. 10695/08.09.2026, emisă de către Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate - Direcţia Judeţeană de Mediu Buzău.
- Informare publică a intenţiilor privind activitatea propusă, publicată într-un ziar local, conform Ordinului nr. 1044/2005.
- Informare publică privind activitatea propusă afişată la sediul Primariei Comunei Cochirleanca, judeţul Buzău, înregistrată sub nr. 8670/21.09.2026, conform Ordinului nr. 1044/2005.

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIŢA VIZAT SPRE NESCHIMBARE 2

Conform STAS 4273-83, construcțiile propuse se încadrează în Clasa a IV-a de importanță „Construcții de importanță secundară" (construcții hidrotehnice a căror avariere are o influență redusă asupra altor obiective social economice).

Urmare solicitării și documentației tehnice înaintate cu adresa F.N./14.08.2026, înregistrate la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița la nr. 13480/14.08.2026, a constatărilor făcute la verificarea pe teren cuprinse în procesul verbal înregistrat la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița la nr. 14204/01.09.2026, a completărilor înregistrate la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița la nr. 13884/25.08.2026, nr. 14589/08.09.2026, nr. 14596/08.09.2026, nr. 15369/22.09.2026, nr. 15949/01.10.2026, nr. 16133/05.10.2026, nr. 16202/06.10.2026, nr. 16963/16.10.2026, în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, al O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" modificată și completată cu O.U.G. nr. 73/2005, aprobate prin Legile nr. 404/2003 și 400/2005 și ale Ordinului nr. 828/2019 al Ministrului apelor și pădurilor, privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, se emite:

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR

privind:

"MODERNIZAREA DEPOZITULUI DE CARBURANȚI - LUBRIFIANȚI DE AVIAȚIE ȘI A INSTALAȚIEI AÎ AFERENTE DIN CAZARMA 329 BOBOC"

COD LUCRARE 2020-I-329 D

sat Boboc, comuna Cochirleanca, județul Buzăucare

conform documentației, prevede:

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE

Proiectul se desfășoară pe amplasamentul existent al depozitului C.L., cu suprafața de aproximativ 43 585 mp.

Se realizează următoarele lucrări și amenajări:

Instalații pentru AVGAS 100LL - Obiectele 1-4

- Obiectul 1 - patru rezervoare metalice cilindrice orizontale, cu pereți dubli, 30 mc fiecare, semiîngropate pe radiere din beton armat.

Depozitul de carburanți va avea în componență patru rezervoare de stocare, cilindrice, cu o capacitate de 30 000 litri fiecare. Rezervoarele au dimensiunile (LxØ) 6800x2500 mm și sunt protejate la exterior cu izolație epoxidică rezistentă la o tensiune de străpungere de 14 kV.

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA VIZAT SPRE NESCHIMBARE 2

Având în vedere panta ternului de pe amplasament se impune executarea unui zid de sprijin pe latura din spate. Zidul de sprijin este realizat din beton armat, cu secțiune constantă, cu grosimea de 30 cm și înălțimea supraterană de 2,85 m. Cota de fundare a zidului de sprijin este de -1,20 m raportat la cota terenului amenajat (cota ±0,00), cu o grosime a radierului de 60 cm. Fundația rezervoarelor este o platformă betonată dublu armată cu grosime de 20 cm, pozată pe un strat de egalizare.

- ***Obiectul 2*** - casa de pompe AVGAS realizată ca platformă betonată deschisă și protejată cu copertină, cu pompe, filtre separatoare de apă și impurități, debitmetre, colectarea drenajelor și instalații ATEX.

Casa de pompe pentru benzină de aviație AVGAS 100LL este o construcție tehnologică deschisă, parter, cu dimensiunile exterioare maxime de 5 × 5 m și înălțimea maximă de aproximativ 2,80 m.

Pe conturul platformei se va realiza un rebord perimetral din beton armat, cu grosimea și înălțimea de aproximativ 25 cm, având rolul de a limita răspândirea accidentală a scurgerilor și de a delimita zona tehnologică. Apele sau scurgerile accidentale colectate în interiorul platformei vor fi dirijate controlat către sistemul tehnologic de colectare prevăzut prin proiect, fără evacuarea directă pe teren.

Într-unul din colțurile platformei este prevăzută o bașă colectoare de scurgeri rezultate în urma spălării suprafeței de 40x40x40cm, spre care sunt dirijate pantele acesteia.

În interiorul casei, sunt amplasate, pe fundații din beton armat, utilajele și echipamentele obiectului (pompele poz. P1, P2, filtrul F1, debitmetrul și claviatura (tevile pt vehiculare produs).

- ***Obiectul 3*** - conducte tehnologice AVGAS între rezervoare, casa de pompe și rampa auto, cu armături, drenaje, aerisiri și controlul etanșeității.

Vehicularea petrolului de aviatie intre obiectele investiției este asigurată de către casă de pompe benzină de aviație avgas 100 LL.

Legătura între aceste obiecte este asigurată de către o rețea de conducte de produs (RCP) montata suprasol, la care se va asigură prin montaj, o pantă de min. 0,5 % către casă de pompe.

- ***Obiectul 4*** - rampă de încărcare-descărcare autocisterne AVGAS, pe platformă impermeabilă, cu recuperarea vaporilor, colectarea scurgerilor, împământare, detectare și protecție cu spumă.

Rampa de încărcare descărcare autocisterne este o platformă betonată, cu o suprafața de cca. 220 mp, care face parte din sistemul rutier rigid cu imbracaminți din beton, prevăzut pentru circulația în depozit.

Pentru preluarea apelor contaminate de pe platformă s-au prevazut rigole de colectare pe contur, care conduc apele preluate spre separatorul de produse petroliere.

Canalizare, apă și instalații de stingere - Obiectele 5-12 și 20

- ***Obiectul 5*** - rețea distinctă pentru ape potențial contaminate, cu conducte îngropate, cămine cu gardă hidraulică, separatoare de hidrocarburi clasa I și, unde este necesar, stații de pompare. Nu există legătură liberă între canivourile tehnologice și canalizarea pluvială.

Toate obiectele tehnologice în care se depozitează sau manipulează produse petroliere, au fost prevăzute cu suprafețe betonate, pentru a faciliza și eficientiza colectarea apelor, care spală aceste suprafețe.

Acestea sunt:

- Rezervoarele de depozitare (pentru rețeaua de aspirație unde sunt prevăzuți robineți de manevră);
- Casă de pompe AVGAS;
- Casă de pompe JET A1;
- Rampe de incărcarea-descărcarea produsului în/din autocisterne;
- Rampă de descararea CF.

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
2

În aceste zone pot avea loc scăpări accidentale de produse petroliere. Aceste produse, care pot fi antrenate de apă de ploaie sau de apă de spălare, vor fi preluate de un sistem de canalizare separat, executat din tuburi din polietilenă și dirijate spre separatorul de produse petroliere.

Canalizarea funcționează gravitațional (cu pantă continuă către separator), fiind amplasată sub adâncimea de îngheț. Rețeaua de canalizare exterioară propusă în incinta se va realiza cu tuburi din PEHD îmbinate prin sudură, montate sub adâncimea de îngheț cu pantă cuprinsă între 0,5 % - 1 % spre rețeaua de canalizare din incinta.

- ***Obiectul 6*** - rețea nouă de canalizare pluvială, cu guri de scurgere, cămine, separator cu decantor, bazin de retenție și stație de pompare 1 activă + 1 rezervă; evacuarea se realizează controlat către rețeaua incintei.

Gurile de scurgere propuse în incintă au următoarele caracteristici: debit 8 l/s, cu grătar și ramă carosabilă (pentru trafic greu), parafrunzar, depozit de nisip. Racordul gurilor de scurgere se realizează cu conducte din tuburi de PVC, DN 160 mm, în cămine de vizitare. Apele din rețeaua de canalizare ape pluviale poluate sunt trecute printr-un separator de nămol și produse petroliere cu by-pass, având debitul de 15 l/s și debitul maxim de 150 l/s.

Rețeaua de canalizare ape pluviale exterioare propusă în incintă se va realiza cu tuburi din PVC îmbinate prin mufe și garnituri, montate sub adâncimea de îngheț. Apele pluviale sunt colectate într-un bazin de retenție din beton armat, montat îngropat, având volumul util de 16 000 litri. Apele pluviale din bazinul de retenție vor fi vidanjate de o firma autorizata.

- ***Obiectul 7*** - reabilitarea și extinderea alimentării cu apă din rețeaua existentă a cazărmii, fără captare nouă din subteran.

Alimentarea cu apă rece de consum potabil al obiectivului se va realiza din rețeaua existenta în incinta cazarmii 329 Boboc prin intermediul unui cămin de branșament.

Din căminul de branșament va fi alimentată rezervă intangibilă de incendiu, grupurile de pompare de incendiu, amplasate în casă de pompe pentru incendiu.

Rețeaua de alimentare cu apă se va realiza din conducte de polietilenă de înalta densitate PEHD De 80 și 110 mm. Rețeaua de apă potabilă propusă în incinta se va realiza cu tuburi din PEHD îmbinate prin electrofuziune, montate sub adâncimea de îngheț.

- ***Obiectul 8*** - Casă pompe apă stins incendiu (CPI+ SP Aero)

Construcția existentă se reabiliteaza si va fi echipată cu grup de pompa apă pentru producere spumă și grup de pompare răcire rezervoare cu sprinklere deschise.

- ***Obiectul 9*** - Casă pompe incendiu și spumă aeromecanică JET A1

Construcția nouă va avea funcțiunea de casă pompe apă de stins de incendiu cu hidranți exteriori. Este o construcție tip parter, semiîngropată la 1,20 m față de cota terenului amenajat.

În cadrul casei de pompare *obiect 9* se vor prevedea 4 rezervoare de spumant având volumul 2 500 litri. Spumă este produsă de către un amestec de apă de la grupul de pompare spumă aeromecanică și agentul spumant prin intermediul unui proportionator, iar mai departe, este direcționată către rezervoarele de depozitare, platforma parcare cisterne, rampă auto încărcare JET A1, casă pompă filtre JET A1, rampă descărcare cisterne CF. Rețeaua de alimentare cu spumă se va realiza din conducte de oțel și va fi echipată cu armături de închidere, golire, control și automatizare. Pe fiecare circuit se va monta câte o electrovana pentru comandă individuală a circuitelor. Apele scurse pe pardoseală vor fi colectete într-o basa și evacuate prin pompare (pompă de basa 3 l/s) la rețeaua de canalizare din incinta.

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
2

- ***Obiectul 10*** - Casă pompe incendiu și spumă AVGAS

Obiectul 10 este o construcție tehnologică nouă, cu regim de înălțime parter, realizată parțial semiîngropat.

În cadrul casei de pompare *obiect 10* se vor prevedea 2 rezervoare de spumant cu volumul de 2 500 litri.

- ***Obiectul 11*** - rețea nouă de conducte pentru apă de incendiu cu hidranți exteriori, realizată din PEHD, sectorizată prin cămine de vane

În vederea alimentării cu apă a instalațiilor de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori se va realiza o rețea inelară de alimentare, realizată din țeavă de PEHD, având diametrul DN 180 mm.

- ***Obiectul 12*** - rețele noi de distribuție a soluției/spumei aeromecanice către obiectele protejate

Energie și automatizare - Obiectele 13-16

Construcții și amenajări - Obiectele 17-19

- ***Obiectul 17*** - magazie nouă pentru uleiuri, unsori și lichide speciale, cu pardoseală impermeabilă, retenție și depozitare controlată.

Construcție nouă, tip parter, care va avea funcțiunea de depozit materiale (uleiuri, unsori și lichide speciale).

- ***Obiectul 18*** - drumuri cu două sensuri, lățime 6 m, platforme tehnologice din beton armat impermeabil și rezistent la hidrocarburi, alei pietonale, rigole și parcare

Se vor realiza drumuri cu doua sensuri de circulație, cu îmbrăcăminte din beton, având lățimea de 6 m si o parcare pentru autocisterne. Platformele se vor realiza din beton armat si vor fi echipate cu separator de hidrocarburi.

- ***Obiectul 19*** - reabilitarea împrejmuirii depozitului și controlul accesului

- ***Obiectul 20*** - reabilitarea rezervorului existent din beton armat pentru apă de incendiu, inclusiv hidroizolații, acces, vane și accesorii mecano-hidraulice.

Instalații JET A1 - Obiectele 21-23

- ***Obiectul 21*** - patru rezervoare verticale metalice de câte 514 700 litri, fiecare montat într-o anvelopă individuală semiîngropată din beton armat, cu taluz de pământ, acces pentru inspecție, colectarea scurgerilor, instrumentație și protecție împotriva incendiilor.

- ***Obiectul 22*** - casă de pompe și filtre JET A1, semiîngropată la cota -2,50 m, cu pompe de transfer, filtre separatoare de apă, skid de aditivare, vas de dren, bașă etanșă, ventilare ATEX și sisteme de detectare/oprire de urgență.

- ***Obiectul 22.1*** - rampă de încărcare a JET A1 în autocisterne, cu copertină metalică 51,00 x 6,50 m, platforme și rigole etanșe conectate la circuitul apelor potențial contaminate

Obiectul cuprinde amenajarea rampei pentru încărcarea combustibilului de aviație JET A1 în cisterne auto, realizarea peronului tehnologic destinat pompelor și echipamentelor de încărcare, amenajarea platformelor carosabile adiacente și executarea copertinei metalice de protecție.

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
2

- ***Obiectul 23*** - rețele tehnologice din oțel inoxidabil pentru descărcarea din 10 posturi feroviare DN 150, transferul dintre casa de pompe și rezervoare, interconectare, recirculare, drenaj și alimentarea rampei auto, montate în canivouri/canale din beton armat inspectabile

Demolări - Obiectele 24-25

- ***Obiectul 24*** - scoaterea din funcțiune și demolarea a trei rezervoare JET A1 existente, Pavilioanele 109, 110 și 111, fiecare cu V = 1.300 m³ și înălțime supraterană de 10,52 m, inclusiv anvelope/fundații, conducte și accesorii.

- ***Obiectul 25*** - demolarea Pavilionului 3 (magazie uleiuri) și Pavilionului 113/CP1 (camera de pompare JET A1), a instalațiilor și rețelelor tehnologice vechi dintre zona CF, camera pompelor și rezervoare.

În cadrul aceluiași obiect se desfac 10 rezervoare metalice neutilizate, de 10 m³ fiecare. Alte 12 rezervoare observabile în planul de situație nu fac obiectul proiectului și vor fi îndepărtate separat de catre beneficiar.

ECHIPAREA EDILITARĂ:

Alimentarea cu apă: se va realiza din sistemul din cadrul UM 01838 Boboc, reglementat prin autorizatia de gospodarire a apelor nr. 102 C din 10.12.2024.

Evacuarea apelor uzate: apele uzate menajere vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil colector existent, cu V = 30 mc, conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 102 C din 10.12.2024, beneficiar UM 01838 Boboc.

Apele pluviale căzute pe acoperișuri, parțial sunt colectate de rețeaua proprie de canalizare din incinta unitatii în acelasi bazin colector cu V = 30 mc, iar parțial se scurg liber. În ambele situații, aceste ape se infiltrează în substrat.

Organizarea de șantier

Organizarea de santier (grupul social) se va amplasa intr-o zona stabilita de comun acord cu beneficiarul, fiind asigurate caile de acces, sursele de apa si energie electrica pentru necesitatile santierului.

- Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apă în scop potabil va fi asigurată din comert.

- Evacuarea apelor uzate menajere:

Apele uzate menajere provenite de la organizarea de șantier vor fi colectate în toalete ecologice asigurate de către antreprenorul lucrării. Aceste toalete vor fi vidanjate periodic sau ori de câte ori este necesar, de către firma care le va pune la dispozitie, cu transportarea apei vidanjate în statia de epurare conforma.

AVIZUL DE GOSPODĂRIREA APELOR SE EMITE CU URMĂTOARELE CONDIȚII:

- **Beneficiarul este obligat să obțină toate avizele, acordurile și autorizațiile prevăzute de legislație înainte de începerea execuției lucrărilor avizate prin prezentul.**
- Prezentul aviz nu se referă la partea de rezistență și stabilitate a lucrărilor.
- **Avizul se emite în vederea avizării lucrării *"Modernizarea depozitului de carburanți - lubrifianți de aviație și a instalației Aîi aferente din cazarma 329 Boboc".***

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
2

- În cazul apariției unor modificări de soluție pe perioada execuției lucrărilor, se va solicita la Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița eliberarea avizului de gospodărire a apelor modificator al prezentului aviz.
- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 "Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform", prevederile sale trebuie respectate strict.
- Conform Legii nr. 169/2026 privind Codul Amenajarii Teritoriului, Urbanismului si Constructiilor, art. 311 "Valabilitatea avizelor și acordurilor emise în procedura de autorizare", Alin (1) "Avizele și acordurile emise, solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv la faza de studiu de fezabilitate sau documentație de autorizare a lucrărilor de intervenție, își păstrează valabilitatea până la recepția la terminarea lucrărilor, dacă nu intervin elemente noi sau nu se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestora, respectiv soluțiile tehnice la faza de documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, până la finalizarea executării lucrărilor corespunzătoare pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție finală corespunzător".
- Prezentul aviz s-a emis strict din punct de vedere al gospodaririi apelor.
- Titularul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea pătrunderii oricăror substanțe poluante greu degradabile sau nedegradabile în apele subterane.
- Colectarea apelor uzate se va realiza într-un sistem individual adecvat, care va respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și titularul are obligația raportării la Autoritatea publică locală pentru actualizarea registrului de evidență a sistemelor individuale adecvate din unitatea administrației teritorială conform H.G. nr. 714/2022, art. 10 alin. (1) - (5).
- Titularul UNITATEA MILITARĂ 01838 BOBOC are obligatia să se racordeze la rețeaua de canalizare comunală când aceasta se va extinde în zona folosinței de apă.
- Beneficiarul are obligația până la punerea în funcțiune a obiectivului de a executa foraje de monitorizare (unul amonte și unul aval pe direcția de curgere a apei freatice; direcția de curgere se va stabili prin realizarea unui studiu hidrogeologic), pentru a cuprinde influența activității de pe întregul amplasament asupra calității apelor subterane. Pentru forajele care se vor executa, o primă analiză a probelor de apă prelevate din acestea, iar rezultatele obtinute vor constitui proba martor. Parametrii analizați în probele de apă vor fi: pH, produs petrolier (indice de hidrocarburi). Ulterior, după ce depozitul și stația de pompe vor fi date în folosință, se vor preleva și analiza probe de apă din cele 2 foraje semestrial. Buletinele de analiză (copie) vor fi transmise către Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău și a Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița în termen de 15 zile de la emiterea acestora.
- Nu se vor executa construcții (clădiri, instalații de orice fel, împrejmuiri, anexe, etc.) în zonele de protecție:
- ale surselor de alimentare cu apă conform H.G. nr. 930/2005;
- ale construcțiilor hidrotehnice și cursurilor de apă conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- Beneficiarul răspunde de realizarea corespunzătoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmărirea și prevenirea poluărilor apelor subterane și de suprafață și de anunțare în caz de poluare accidentală, a Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău și a Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz, atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, vizată spre neschimbare, face parte integrantă din prezentul aviz de gospodărire a apelor. Un exemplar din avizul de gospodărire a apelor s-a transmis solicitantului.

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA * BUZAU-IALOMITA * VIZAT SPRE NESCHIMBARE 2

Răspunderea privind informațiile, datele, calculele și piesele desenate, incorporate în solicitarea și documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor revine integral elaboratorului documentației, respectiv HIGH QUALITY ENGINEERING S.R.L., și beneficiarului UNITATEA MILITARĂ 01838 BOBOC (BAZA AERIANĂ DE INSTRUIRE ȘI FORMARE A PERSONALULUI AERONAUTIC "Aurel Vlaicu").

DIRECTOR,
Ing. Adrian POPA

Director Tehnic M.E.I. - R.A.
Ing. Mariana LACĂTUȘ

Șef Serviciu Juridic și Contencios,
Jurist Cristina VLAD

Șef Serviciu A.A.G.A.
Ing. Cornelia Constanța RADU

Întocmit,
Ing. Daniela DASCĂLU

Red. Ing. D.DASCĂLU, ex. 2